
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia laboratoryjnego nr 138 do realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnego systemu liniowego pomiaru temperatury i wibracji wzdłuż górniczych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjny
INWESTOR : DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 61-719 Poznań, ul. Gen. Kutrzeby 16 G/137

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Posadzki								
1	Zerwanie posadzki i cokolików z tworzyw sztucznych	m ²	51.900					
d.1	2 Usunięcie z budynku zerwanej wykładziny i listew przyściennych	m ³	2.600					
d.1	3 Przygotowanie starego podłoża pod wylewkę samopoziomującą - oczyszczenie z pozostałości kleju i brudu	m ²	51.900					
d.1	4 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntujaącymi - powierzchnie poziome pod wylewki samopoziomujące	m ²	51.900					
d.1	5 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	51.900					
d.1	6 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm pod wykładzinę posadzkową rulonową krotność = 5	m ²	25.440					
d.1	7 Posadzki z wykładzin rulonowych klejone do podkładu	m ²	25.440					
d.1	8 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	14.540					
d.1	9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	26.460					
d.1	10 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych na klej metodą zwykłą	m ²	26.460					
d.1	11 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej - przygotowanie podłoża	m	14.740					
d.1	12 Cokoliki, z płytek, wysokości cokolika równej 10 cm	m	14.740					
Razem dział: Posadzki								
2 Sufit								
d.2	13 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m ²	51.900					
d.2	14 Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe	m ²	51.900					
d.2	15 Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²	51.900					
d.2	16 Zagruntowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych szpachlowanych	m ²	51.900					
d.2	17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitu w kolorze białym	m ²	51.900					
d.2	18 Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszonego	kpl	1.000					
Razem dział: Sufit								
3 Ściany								
d.3	19 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	12.510					
d.3	20 Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe i płytki na ścianach	m ²	68.684					
d.3	21 Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	25.020					
d.3	22 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	43.664					
d.3	23 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m ²	43.664					
d.3	24 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	85.096					
d.3	25 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	110.116					
Razem dział: Ściany								
4 Utylizacja odpadów budowlanych								
d.4	26 Utylizacja odpadów budowlanych	kontener	1.000					
Razem dział: Utylizacja odpadów budowlanych								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Nazwa	R+narzuty	M+narzuty	S+narzuty	RAZEM
1	Posadzki				
2	Sufit				
3	Ściany				
4	Utylizacja odpadów budowlanych				
	RAZEM				

Słownie: